

Naručilac: JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović” Plav

Broj: 72-3943/17

Datum: 22.11.2017. godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović” Plav dostavlja:

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: JZU Dom zdravlja Plav	Lice za davanje informacija: mr Azemina H. Šabović
Adresa: Hridska bb	Poštanski broj: 85325
Sjedište: Plav	PIB (Matični broj): 02079135
Telefon: 051-251-103	Faks: 051-251-542
E-mail adresa: dzplav@t-com.me	Internet stranica (web): www.dzplav.me

II Predmet nabavke:

radovi

III Opis predmeta nabavke:

Adaptacija prostorije za komunalni otpad

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 4.000,00 €;

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA
JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

I ZEMLJANI RADOVI			
Br.	Opis pozicije	j.m.	Količina
1	Mašinsko čišćenje i skidanje površinskog sloja zemlje debljine 20cm. Upotrebljiv humus odvojiti na posebnu deponiju za završnu obradu, što ulazi u ukupnu cijenu. Višak zemlje utovariti na kamion i odvest na gradsku deponiju . Obračun po m ² terena.	m ²	21,63
2	Mašinski iskop zemlje IV kategorije temelje objekta sa odvozom zemlje. Iskop izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Višak Iskopane zemlje utovariti na kamion i odvest na gradsku deponiju . Obračun po m ³ zemlje mjereno uraslo.	m ³	1,18
3	Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine d=15cm. ,Ispod podne ploče. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima , nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom +/- 1 cm. Obračun po m ³ nabijenog šljunka.	m ³	3,24
4	Nasipanje prostora oko temeljnih traka i ispod podne ploče , Zemlju nasipati u slojevima od po 20 cm. kvasiti vodom i nabijati do potrebne zbijenosti. Za nasipanje koristiti zemlju deponovanu prilikom iskopa.Obračun po m ³ .	m ³	4,33

II BETONSKI RADOVI			
1	Izrada armirano betonskih trakastih temelja betonom marke MB30 u dvostranoj oplati. Beton ugraditi i negovati u skladu sa propisima .U cijenu ulazi oplata I skela Obračun po m ³ betona.	m ³	1,18
2	Izrada armiranobetonskih zidnih platana i u dvostranoj oplati, betonom marke MB30. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cijenu ulazi oplata i pomoćna skela. Obračun po m ³ betona .	m ³	7,49
3	Izrada armirano betonske podne ploče na nasipu d=15 cm. betonom MB30. Ploču armirati po projektu a beton negovati u skladu sa propisima Gornju površinu završno uglačati. Obračun po m ³ izlivenne ploče.	m ³	4,3
4	Izrada ab.kosog krova u glatkoj oplati betonom MB 30. Izraditi oplatu i armirati po projektu, statičkom proračunu i detaljima. Beton ugraditi i negovati u svemu po propisima. U cijenu ulaze i potrebna oplata , podupirači, pomoćna skela. Obračun po m ³ betona .	m ³	2,24

III ARMIRAČKI RADOVI			
1	Nabavka, siječenje, oblikovanje i ugradnja armature GA 240/360; RA 400/500 i MA500/560. Armaturu očistiti, oblikovati i ugraditi prema projektu i statičkom proračunu i detaljima. Armaturu prije betoniranja treba da pregleda i pismenim putem odobri nadzorni organ za konstrukciju. Obračun po m ³ . ugrađene armature.	m ³	15,2

VI POKRIVAČKI RADOVI			
1	Nabavka materijala i pokrivanje krova isopan panelima. Panel postaviti po uputstvu proizvođača i nadzornog organa. U cijenu ulazi sav materijal i pomoćna skela. Obračun po m ² kose pokriveno površine.	m ²	18,70

VII IZOLATERSKI RADOVI			
1	Izrada hidroizolacije betonskog poda kondorom V4. Prtethodno izvršiti hladan premaz bitulitom "A" i premaz vrućim bitumenom "MTN" nakon čega se postavlja kondor sa obaveznim preklopom i na kraju ponovo vrući premaz bitumena "MTN" Izolacije izvesti i vertikalno uz zidove u visini od h=5cm. Obračun po m ² komplet postavljene izolacije.	m ²	21,63
2	Izrada hidroizolacije kose krovne tavanice kondorom V4. Prtethodno izvršiti hladan premaz bitulitom "A" i premaz vrućim bitumenom "MTN" nakon čega se postavlja kondor sa obaveznim preklopom i na kraju ponovo vrući premaz bitumena "MTN" Obračun po m ² komplet postavljene izolacije.	m ²	18,70
3	Nabavka i postavljanje u podu plivajućeg poda termozolacionih ploča Stirodur 2800C BASF debljine d=2cm mase 30 kg./m ³ Obračun po m ² postavljenih ploča.	m ²	21,63

VIII GRAĐEVINSKA STOLARIJA			
1	Nabavka i postavljanje PVC folije u podovima i u krovu preko stirodur ploča. Obračun po m ² kose površine	m ²	40,33
2	Nabavka i montaža termoizolovanih rolo vrata. Vrata izraditi od visokokvalitetnih profila čeličnog lima Č0146-0148, debljine 0,8mm.. Širina lamele je 130mm., a debljina termoizolacije je 20mm.. Vrata zaštititi pečenom plastifikacijom u boji po izboru projektanta. Obračun po komadu ugrađenih vrata.		
	POS G- 280/210	ko m.	1,00

3	Nabavka i ugradnja prozora od tvrdog PVC-a petekomornog profila ojačanog profilima od nerđajućeg čelika .Prozor opremiti odgovarajućim okovom . Umjesto stakla postaviti sitnu mrežicu zbog prirodne ventilacije. Boja po izboru projektanta. Obračun po komadu ugrađenih prozora.		
	POS IV- 30 / 280	ko m.	2,00

X LIMARSKI RADOVI

1	Izrada i montaža olučnih vertikala presjeka f100 mm od plastificiranog lima d=0,80mm Pojedine djelove olučnih vertikala uvući jedne u druge minimalno 50mm i zalijepiti barasilom. Plastificirane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 2 m . Preko obujmice postaviti plastificiranu ukrasnu traku. Oluci moraju biti udaljeni od zida minimalno 20 mm. Završetak olučne vertikale izvesti prema detaljima iz projekta. Obračun po m1 postavljenih olučnih vertikala.	m	2,50
2	Izrada i montaža horizontalnih visećih oluka od plastificiranog lima d=0,80mm Oluke izvesti prema detaljima iz projekta. Obračun po m1 postavljenih oluka	m	4,80

XIV FASADERSKI RADOVI

1	Izrada termo izolacione fasade sa oblaganjem stiroporom d=5 cm. mase 20kg/ m ³ , koji se lijepi za podlogu unipor lijepkom. Ugraditi kotve , ankere 5 kom/m ² kao i metalne i plastične profile za zaštitu uglova i ivica fasade. Preko postavljenih ploča nanijeti predviđene slojeve lijepka i utisnuti staklenu mrežicu sa preklopom, a sve to u skladu sa uputstvom proizvođača .Uz prethodnu pentraciju kompletne površine fasade izraditi završnu obradu plastičnim dekorativnim malterom. Obračun po m ² fasade.	m2	28,95
---	--	----	--------------

XV MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

1	Bojenje i gletovanje zidova disperzivnom bojom. Malterisane površine gletovati disperzivnim lakom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizaciju. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Sve površine brusiti impregnirati i kitovati manja oštećenja.. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzivnim kitom, a zatim obojiti disperzivnom bojom prvom i drugi put. . Boja i ton po izboru projektanta. Obračun po m ² .	m2	28,95
---	--	----	--------------

REKAPITULACIJA

I ZEMLJANI RADOVI

II BETONSKI RADOVI

III ARMIRAČKI RADOVI

VI POKRIVAČKI RADOVI

VII IZOLATERSKI TRADOVI

VIII GRAĐEVINSKA STOLARIJA

X LIMARSKI RADOVI

XIV FASADERSKI RADOVI

XV MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

VI Način plaćanja

Virmanski, 15 dana po dostavljanju fakture.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana potpisivanja ugovora

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: **najniža ponudena cijena**

broj bodova

100

 ekonomski najpovoljnija ponuda, sa slijedećim podkriterijumima: najniža ponudena cijena

broj bodova

 rok isporuke roba ili izvršenja usluga ili radova

broj bodova

 kvalitet

broj bodova

 tekući troškovi održavanja

broj bodova

 troškovna ekonomičnost

broj bodova

 tehničke i tehnološke prednosti

broj bodova

 program i stepen zaštite životne sredine,
odnosno energetske efikasnosti

broj bodova

 post-prodajno servisiranje i tehnička pomoć

broj bodova

 garantni period, vrsta i kvalitet garancija
i garantovana vrijednost

broj bodova

 obezbjeđenje rezervnih djelova

broj bodova

 post-garantno održavanje

broj bodova

 estetske i funkcionalne karakteristike

broj bodova

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08 do 14 sati, zaključno sa danom 29.11.2017. godine do 12:00 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović” Plav.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi JZU Dom zdravlja „Dr Branko Zogović” Plav, ulica Hridska bb. 84325 Plav.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

30.11.2017. godine

XI Druge informacije

Garantni rok izvršenih radova : 24 mjeseca.

Garancije kvaliteta:

- Stručni tehnički nadzor od strane naručioca,
- Načrt i obračun troškova, proba, stručni nadzor, uslovi preuzimanja, tehnika i/ ili metode gradjenja vršice se u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list" CG, broj 51/08,40/10,34/11 i 35/13)


Period važenja ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.

Ponuđenu cijenu treba iskazati u skladu sa članom 84 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

Zainteresovani ponuđač ispunjenost uslova iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list CG." br: 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) može dokazati pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću koja je data u prilogu zahtjeva.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj su na prednjoj strani napisani tekst „ponuda-ne otvaraj“, naziv i broj javne nabavke, a na poledini naziv, broj telefona i adresa ponuđača.

Službenik za javne nabavke
mr Azemina H. Šabović



Ovlašćeno lice naručioca
mr Omer Šahmanović

